



MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart. znak: 231.2/A5
Počet listů/stran: 13/25
NAŠE ZN.: OŽP/253/2019 40
Č.j.: PVMU 39859/2019 40



S00AX02H7QF2

VYŘIZUJE: Mgr. Jindra Teterová
TEL.: 582329482
FAX:
E-MAIL: jindra.teterova@prostejov.eu

DATUM: 19.3.2019

DLE ROZDĚLOVNÍKU



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádosti o vydání stavebního povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které dne 21.12.2018 podal

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov, IČO 65763173, Pěnčín 109, 798 57 Laškov,
v zastoupení: **Zdeněk Bořil, nar. 9.9.1974, Tupolevova 472, 199 Praha 9-Letňany,**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 15 vodního zákona

stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

"Obec Laškov - ČOV a stoková síť"

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 30/2, 32, 33, 88, 112, 117, 131/2, 133/3, 182, 187, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 232, parc. č. 28, 63, 64, 66/1, 97/2, 106/3, 106/5, 171/4, 171/27, 171/67, 171/75, 171/76, 171/78, 194, 206/8, 210/7, 212/2, 405, 428/2, 428/4, 428/6, 524/6, 527/1, 527/2, 532/10, 532/31, 532/40, 580, 581/3, 582, 584, 585/2, 585/3, 585/4, 660/16, 668/2, 669/1, 682/5, 682/10, 685/3, 685/4, 685/6, 697, 700, 701, 709/1, 710/2, 710/23, 710/36, 732/1, 732/2, 735/1, 735/2, 735/3, 749/1, 759/1, 760/1, 760/2, 763, 796, 808, 811/2, 888/8, 889/12, 889/13, 893/3, 896/1, 896/2, 897/1, 899/9, 899/12, 944, 945, 947, 950, 953, 962, 963, 964, 967, 968, 1150/1, 1150/3, 1153, 1157/1, 1158, 1160/1, 1161/1, 1162, 1164/1, 1165/2, 1166/1, 1166/3, 1168, 1171, 1172/2, 1173, 1183, 1184, 1187, 1196/1, 1197/1, 1200/2, 1202/7, 1202/9, 1202/10, 1205/2, 1207, 1208, 1362, 1370, 1375 v katastrálním území Laškov.

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší vybudování stok nové splaškové kanalizace pro obce Laškov a její místní části Kandia a Dvorek. Stoková síť mezi řešenými lokalitami bude propojena s následným čištěním odpadních vod na nově budované ČOV Laškov, která je navržena v jihovýchodní části katastru obce Laškov na pozemku p.č. 194 k.ú. Laškov. Dále je plánováno propojení stokové sítě obce Laškov a sousední obce Pěnčín. Splaškové odpadní vody z Pěnčína budou přivedeny a čištěny na nově vybudované ČOV v Laškově. Výstavba kanalizace je navržena otevřeným výkopem v pažené rýze se svislými stěnami a částečně bezvýkopovou technologií.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

SO.01 Čistírna odpadních vod - Laškov

- SO.01.01 Provozní objekt
- SO.01.02 Biologická část ČOV
- SO.01.03 Oplocení
- SO.01.04 Zpevněné plochy a sadové úpravy
- SO.01.05 Prodloužení vodovodní sítě a přípojka vodovodu k ČOV
- SO.01.06 Ostatní objekty v areálu ČOV
 - SO.01.06.01 Trubní vedení
 - SO.01.06.02 Šachtové objekty
 - SO.01.06.03 Měrný objekt – Parschallův žlab
 - SO.01.06.04 Výustní objekt

SO.02 Gravitační kanalizace - Laškov

- SO.02.01 Stoky gravitační kanalizace
- SO.02.02 Kanalizační přípojky na veřejném prostranství (VČP) – zárodky
- SO.02.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace
- SO.02.04 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace
- SO.02.05 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech

SO.03 Gravitační kanalizace - místní část Kandie

- SO.03.01 Stoky gravitační kanalizace
- SO.03.02 Kanalizační přípojky na veřejném prostranství (VČP) – zárodky
- SO.03.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace
- SO.03.04 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace
- SO.03.05 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech
- SO.03.06 Přeložky vodovodu, přepojení přípojek
- SO.03.07 Přeložky stávající kanalizace, přepojení přípojek
- SO.03.08 Přeložky sdělovacího vedení
- SO.03.09 Statické zajištění (budovy, objekty)

SO.04 Gravitační kanalizace - místní část Dvorek

- SO.04.01 Stoky gravitační kanalizace
- SO.04.02 Kanalizační přípojky na veřejném prostranství (VČP) – zárodky
- SO.04.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace
- SO.04.04 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace
- SO.04.05 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech
- SO.04.06 Přeložky vodovodu, přepojení přípojek
- SO.04.07 Přeložky stávající kanalizace, přepojení přípojek
- SO.04.08 Zatrubnění stávajícího odvodňovacího příkopu, připojení přípojek
- SO.04.09 Statické zajištění (budovy, objekty, sloupy NN)

SO.05 Tlaková kanalizace - Laškov

- SO.05.01 Stoky tlakové kanalizace
- SO.05.02 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace
- SO.05.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace
- SO.05.04 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech

SO.06 Tlaková kanalizace - místní část Kandia

- SO.06.01 Stoky tlakové kanalizace
- SO.06.02 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace
- SO.06.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace
- SO.06.04 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech
- SO.06.05 Přeložky STL plynovodu, přepojení přípojek
- SO.06.06 Statické zajištění (budovy, objekty, sloupy NN)

SO.07 Tlaková kanalizace - místní část Dvůrek

- SO.07.01 Stoky tlakové kanalizace
- SO.07.02 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace
- SO.07.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace
- SO.07.04 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech
- SO.07.05 Přeložky vodovodu, přepojení přípojek
- SO.07.06 Přeložky stávající kanalizace, přepojení přípojek
- SO.07.07 Statické zajištění (budovy, objekty, sloupy NN)

SO.8 Čerpací stanice - Laškov

- SO.8.01 Čerpací stanice ČS VB
- SO.8.02 Čerpací stanice ČS VA1
- SO.8.03 Čerpací stanice ČS VB1

SO.9 Čerpací stanice - místní část Kandie

- SO.9.01 Čerpací stanice ČS VC
- SO.9.02 Čerpací stanice ČS VD
- SO.9.03 Čerpací stanice ČS VC1
- SO.9.04 Čerpací stanice ČS VCB1
- SO.9.05 Čerpací stanice ČS VCB1-1
- SO.9.06 Čerpací stanice ČS VCC
- SO.9.07 Čerpací stanice ČS VCC1

SO.10 Čerpací stanice - místní část Dvůrek

- SO.10.01 Čerpací stanice ČS VF
- SO.10.02 Čerpací stanice ČS VE
- SO.10.03 Čerpací stanice ČS VC2
- SO.10.04 Čerpací stanice ČS VC3
- SO.10.05 Čerpací stanice ČS VE1
- SO.10.06 Čerpací stanice ČS VE2

SO. 14 Příjezdová komunikace k ČOV – Laškov

V rámci výstavby stokové sítě bude vybudováno:

	Laškov [ks]	Kandia [ks]	Dvůrek [ks]	Σ [ks]
CELKOVÝ POČET ČERPACÍCH STANIC (ČS)	3,0	7,0	6,0	16,0
z toho malých ČS (max. pro 2 nemovitosti)	2,0	5,0	4,0	11,0
z toho středně velkých ČS (pro 3 až 10 nemovitostí)	0,0	0,0	1,0	1,0
z toho velkých ČS (pro 11 až 100 nemovitostí)	0,0	2,0	1,0	3,0
z toho velmi velkých ČS (nad 100 nemovitostí)	1,0	0,0	0,0	1,0

	Laškov [m]	Kandia [m]	Dvorek [m]	Σ [m]
CELKOVÁ DÉLKA STOKOVÉ SÍTĚ	2 896,1	2 538,0	1 937,5	7 371,6
z toho gravitační stoková síť	2 605,0	1 206,0	1 275,0	5 086,0
z toho plast DN 250 mm	747,5	826,5	457,5	2 031,5
z toho plast DN 300 mm	1 857,5	379,5	817,5	3 054,5
z toho tlaková stoková síť	231,5	1 332,0	662,5	2 226,0
z toho PE De 90 mm	48,5	281,0	55,0	384,5
z toho PE De 110 mm	0,0	122,0	113,5	235,5
z toho PE De 125 mm	183,0	390,5	494,0	1 067,5
z toho PE De 160 mm	0,0	538,5	0,0	538,5
z toho kanalizace v areálu ČOV	59,6	0,0	0,0	59,6
z toho plast DN 300 mm	57,0	0,0	0,0	57,0
z toho plast DN 250 mm	2,6	0,0	0,0	2,6

Celková délka kanalizačních přípojek na veřejném prostranství

	Laškov [m]	Kandia [m]	Dvorek [m]	Σ [m]
CELKOVÁ DÉLKA VČP	916,0	222,0	141,0	1 279,0
z toho VČP v krajské komunikaci	730,0	140,0	50,0	920,0
z toho VČP v místní komunikaci	166,0	76,0	87,0	329,0
z toho VČP v ostatních plochách	20,0	6,0	4,0	30,0

V rámci výstavby ČOV bude vybudováno:

- prodloužení vodovodní sítě k ČOV v délce **237,0 m**
- vodovodní přípojka v délce **15,0 m**.

SO.01 Čistírna odpadních vod

Je navržena mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 1650 EO s nízko zatíženým aktivačním procesem s aerobní stabilizací aktivovaného kalu. Přebytný kal bude gravitačně zahušťován v kalovém silu a následně odvozen na síto pásovém lisu. ČOV bude tvořena provozním objektem, biologickým objektem a kalovým hospodářstvím. K budově bude přistaven přístřešek, pod nímž bude umístěn kontejner pro uložení odvozeného přebytného kalu. V tomto objektu jsou řešeny inženýrské objekty jako je oplocení, zpevněné plochy a sadové úpravy, přípojka vodovodu k ČOV, ostatní objekty v areálu ČOV – trubní vedení, šachtové objekty, měrný objekt, výustní objekt.

SO.02 - SO.04 Gravitační kanalizace (včetně objektů na kanalizaci) – Laškov, místní část Kandie, místní část Dvorek

Řešené lokality lze z větší části odkanalizovat gravitační stokovou sítí. Navrhované stoky budou odvádět pouze splaškové odpadní vody. V intravilánu jsou stoky trasovány v prostoru krajských i místních komunikací, nezpevněných, zatravněných ploch obce a místy jsou vedeny v pozemcích soukromých vlastníků. Součástí těchto stavebních objektů jsou také zárodky veřejných částí kanalizačních přípojek, které jsou napojeny do navrhovaných stok gravitační kanalizace.

SO.05 - SO.07 Tlaková kanalizace (včetně objektů na kanalizaci) - Laškov, místní část Kandie, místní část Dvorek

V řešených lokalitách, v intravilánu se na stokové síti nachází lokality, které nelze gravitačně odkanalizovat. Z tohoto důvodu je uvažováno s vybudováním čerpacích stanic. Ty budou na gravitační stokovou síť napojeny tlakovými stokami. Navrhované stoky budou odvádět pouze splaškové odpadní vody. Tlakové stoky jsou vedeny v krajských i místních komunikacích,

v nebezpečných plochách, v zahradách soukromých vlastníků. Vzhledem ke konfiguraci terénu je i propojení místních částí částečně navrženo tlakovými stokami.

SO.08 - SO.10 Čerpací stanice (ČS) - Laškov, místní část Kandie, místní část Dvorek

V rámci stavebních objektů je navrženo vybudování 16 novostaveb podzemních čerpacích stanic (ČS) odpadních vod vč. souvisejících objektů a konstrukcí. Z toho 3 ČS v Laškově, 7 ČS v Kandii a 6 ČS ve Dvorku.

SO.11 Příjezdová komunikace k ČOV

K ČOV bude vybudována příjezdová zpevněná komunikace, která umožní příjezd obslužných strojů (nákladních vozů, jeřábů atp.) a cisteren pro odvoz přebytečného kalu, resp. dovoz odpadních vod ze žump a septiků.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou v říjnu 2018 vypracovala PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25023829 a autorizoval Ing. Pavel Kocůr, MBA, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005638, zakázka č. 17-T027; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby.
3. Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytyčení veškerých podzemních vedení v místě stavby.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi po celou dobu výstavby.
5. Název dodavatelské firmy, včetně jména a adresy osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby, bude oznámeno povolujícímu orgánu nejpozději 15 dní před zahájením stavby.
6. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
7. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší:
 - *Kapacita, technické a technologické parametry zdroje znečišťování ovzduší a procesy na něm probíhající, budou při realizaci záměru dodrženy ve shodě s dokumentací předloženou v tomto řízení.*
 - *Případné další změny technologických zařízení zdroje znečišťování ovzduší při realizaci záměru nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.*
 - *Za účelem snížení emisí znečišťujících látek využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. zakrytím jímek, provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně.*
 - *O vydání závazného stanoviska bude třeba požádat i k užívání stavby stacionárního zdroje.*
 - b) Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu odpadového hospodářství:
 - *Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby.*
 - *Odpady budou tříděny podle jednotlivých komodit odpadů.*

- Vzniklé odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
- Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uchovány a na vyžádání předloženy. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.

c) Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodního toku Šumice a jejího bezejmenného pravostranného a levostranného přítoku na pozemku parc. č. 1205/2, 1208, 1207, 1171, 1202/9 v k.ú. Laškov

- během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, k poškození okolních břehů, znečištění vod, povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku
- používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případ. úkapů či úniků ropných látek
- závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku
- práce budou přednostně prováděny v době mimo období rozmnožování obojživelníků a jiných vodních živočichů
- případné odstranění dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny v období od 1.10. do 31.3., nejpozději do 31.3.2020
- v případě poškození ponechávaných dřevin v břehovém porostu budou rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky
- břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovnané a osety travním semenem

d) Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k trase vedení inženýrských sítí:

- Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením využívání zem. půdy pro nezemědělské účely tuto skutečnost písemně oznámit orgánu ochrany zem. půdního fondu.
- Trasa vedení bude vytyčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
- Při provádění výkopových prací na zem. pozemcích bude provedena odděleně skryvka kulturních vrstev půdy a zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely zpětného rozprostření.
- Výkopové práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.
- Práce budou prováděny tak, aby na zem. půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k možným nejmenším škodám.
- Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu.
- Pokud by realizace měla trvat déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu) je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí pozemků dle zákona.

e) Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí pozemku parc. č. 194 v k.ú. Laškov ze ZPF:

- Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením realizace záměru tuto skutečnost písemně oznámit orgánu ochrany zem. půdního fondu.
- Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytyčení hranic dotčeného pozemku v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
- Žadatel zajistí před zahájením výše uvedené stavby provedení skryvky kulturních vrstev půdy ze zastavěné a zpevněné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu. Skryvka kulturních vrstev půdy bude provedena do hloubky 30 cm.
- Odvoz kulturních vrstev půdy a jejich rozprostření bude provedeno za účelem zemědělského využití na pozemku p.č. 194 v k.ú. Laškov v množství 885 m³.

- Rozprostření kulturních vrstev půdy bude dokončeno nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- O činnostech souvisejících se skryvkou kulturních vrstev půdy, jejím přemístěním, rozprostřením a následným využitím, je žadatel povinen vést protokol v souladu s platnými předpisy.
- Žadatel je dále povinen do 7 pracovních dnů oznámit nabytí právní moci tohoto rozhodnutí orgánu ochrany ZPF a doručit kopii pravomocného rozhodnutí nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.
- Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude předloženo geometrické zaměření stavby včetně zpevněných ploch orgánu ochrany ZPF.

f) Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů:

- Stavba bude provedena nejméně 5 metrů od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Stavba si nevyžádá kácení ani ořez dřevin na lesním pozemku.
- Při realizaci nedojde k ukládání stavebního či jiného materiálu na lesní pozemky.

g) Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy:

- Křížení silnic II/448, III/36635, III/4485 a III/4486 splaškovou kanalizací budou provedena protlakem kolmo k ose vozovky.
- Kanalizace, včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,8 m pode dnem silniční příkopy, rigolu atd.
- Přesah bude proveden min. 1 m za vozovku, kde také budou umístěny montážní šachty.
- Výkopek nebude ukládán na silniční těleso.
- Veškeré kanalizační přípojky pro jednotlivé existující či plánované RD, křižující nebo jinak zasahující do silnic a pozemků ve správě SSOK SÚ Jih budou vyvedeny min. 1 m mimo vozovku či pozemky Olomouckého kraje.
- Překopy a výkopy pro podélný zásah nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu do 31. března.
- Podélné zásahy pro stoky splaškové kanalizace, které budou umístěny ve vozovce silnic II/448, III/36635, III/4485 a III/4486 budou provedeny v nezbytném rozsahu a kanalizační šachty (pojížděná část - víka šachet) budou uloženy na střed jízdního pruhu, tak aby nedocházelo k jejich pojíždění vozidly.
- Bude přizván zástupce SSOK SÚ Jih k odsouhlasení umístění kanalizačních šachet v krajských silnicích a to po zaměření umístění a před započatím stavebních prací.
- Kanalizace, včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,8 m pode dnem silniční příkopy, rigolu atd.
- Výkopy ve vozovce, pod silniční obrubu nebo v těsné blízkosti vozovky (aktivní zóna) v místě uložení kanalizace, budou zasypany nesedavým materiálem řádně hutněným po vrstvách dle TP 146, což bude dokladováno zápisem o "zkoušce hutnění" pro podkladní vrstvy.
- Zásahy budou udržovány v bezpečném a sjízdném stavu do provedení definitivních úprav povrchu vozovky.
- Poklopy kanalizačních šachet uložené v komunikacích nebudou odlážděny žulovými kostkami.
- Bude provedeno zpětné zapravení silnic II/448, III/36635, III/4485 a III/4486.
- Zásyp výkopu bude proveden nesedavým materiálem (štěrkodrtí) řádně hutněným po vrstvách dle TP 146.
- Konstruktivní vrstvy v místě výkopu budou přesazeny o 20 cm a dočasné zpětné zapravení bude provedeno následovně;
 - asfaltový beton střední ABS 11 + (ABS I) 50 mm
 - spojovací asfaltový postřik 0,2 kg/m²
 - asfaltový beton velmi hrubý ACL 16+ (ABVH I) 60 111m
 - spojovací asfaltový postřik 0,7 kg/m²
 - obalované kamenivo ACP 22+ (OKS I) 70 mm
 - štěrkodrt' (fr. 0-32) ŠD 200 mm
 - štěrkodrt' (fr. 0-63) ŠD 200 mm
- Definitivní zpětné zapravení silnice II/448, III/36635, III/4485 a III/4486 bude provedeno po konsolidaci podloží dle klimatických podmínek nejpozději do tří měsíců od dočasného zpětného zapravení. (V případě nejasností upřesní zástupce SSOK SÚ Jih). Položením nové obrusné vrstvy

nesmí dojít ke změně nivelety a spádových poměrů silnic II/448, III/36635, III/4485 a III/4486, kdy veškeré inženýrské zařízení musí být výškově přizpůsobeny nové obrusné vrstvě. V případě, že práce na splaškové kanalizace budou dokončeny v podzimních až zimních měsících, bude definitivní zpětné zapravení provedeno v jarních měsících následujícího roku. V místech výkopů zasahujících do jedné poloviny silnice, bude zpětné zapravení provedeno na šířku jednoho jízdního pruhu. V místech výkopů zasahujících obě poloviny silnice a ve směrových obloucích, bude zpětné zapravení provedeno na celou šířku vozovky. V místě křižovatek bude zpětné zapravení provedeno v rozsahu plochy celé křižovatky.

- Prováděním kanalizace ve vozovce včetně vyvedených zárodků kanalizačních přípojek bude značně narušen povrch komunikací, investorem bude zajištěna v místě podélného zásahu i v místě křížení zpětná úprava z ACO II+(ABS I) tl. 5 cm v celé šíři vozovky.

- Veškeré pracovní spáry budou řádně zarovnaný a zality pružnou asfaltovou emulzí.

- Po provedení definitivních úprav bude obnoveno vodorovné dopravní značení (přechody pro chodce v plastu, ostatní v barvě).

- O zahájení stavebních prací na splaškové kanalizaci bude informován zástupce SSOK SÚ Jih min. 5 pracovních dní předem.

- Hloubka uložení, zaměření skutečného provedení, kopie stavebního deníku a veškeré konečné úpravy, včetně zápisu o "zkoušce hutnění" pro podkladní vrstvy (aktivní zóna) budou předány písemným zápisem zástupci SSOK SÚ Jih, a to protlak před záhozem, ostatní před užíváním nebo kolaudací stavby.

- Před zahájením prací na kanalizaci bude SSOK SÚ Jih předložen kontrolní a zkušební plán dle TP 146.

- V případě znečišťování vozovky krajských silnic II. a III. třídy během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno.

- Zásah bude udržován v bezpečném a sjízdném stavu do provedení definitivních úprav povrchu vozovky.

- Výkopek a stavební materiál nebude ukládán na silniční těleso.

- Silniční příkop, pomocný pozemek atd. bude uveden do původního stavu.

- V případě jakékoliv změny stavby před dokončením oproti předložené PD je nutné změnu konzultovat se zástupcem SSOK SÚ Jih a řešit jako změnu stavby před dokončením ke které je nutný souhlas SSOK SÚ Jih.

- Při výjezdu z ČOV na silnici II/448 budou osazeny dva kusy Z 11 g "Směrový sloupek (červený, kulatý)". Naproti výjezdu se pak osadí dopravní zrcadlo.

- Do vydání rozhodnutí k omezení provozu (částečná nebo úplná uzavírka) při výstavbě kanalizace bude s DI Policie ČR Prostějov projednávána projektová dokumentace organizace dopravy v době provádění stavebních prací včetně odsouhlasení přechodného dopravního značení.

- rozhledové trojúhelníky v místě napojení ČOV na silnici II/448 budou udržovány bez překážek.

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správy toků - oblast povodí Moravy ze dne 5.9.2018, č.j.: LCR957/004702/2018 a to:

- V souběhu navrhované trasy splaškové kanalizace s korytem vodního toku bude potrubí umístěno ve vzdálenosti minimálně 6 m od břehové hrany koryta toku.

- V místě souběhu či kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi a nemovitostmi bude odstup od břehové hrany koryta toku minimálně 2 m.

- Objekt čerpací stanice a ČOV bude umístěn minimálně 6 m od břehové hrany koryta toku.

- Při křížení vodního toku protlakem bude potrubí uloženo v chráničce s krytím vrchu chráničky min. 1 m pod niveletou dna (ne pod nánosy).

- Přesah chráničky bude minimálně 6 m za přelivnou hranu (při kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi dle skutečnosti). Chránička bude dimenzována pro pohyb běžné užívané stavební techniky.

- Při změně technologie křížení bude správci toku postoupen návrh k vyjádření.

- Zaústění do toku musí být provedeno tak, aby při vyšší hladině vody v toku nebo při pohybech nivelety dna nedocházelo k provozním potížím kanalizace.

- Případný zásah do břehového porostu bude odsouhlasen a vyznačen ve spolupráci se správcem toku. Zásah do břehového porostu bude projednán s příslušným OŽP. Dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku.

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření INSTA CZ, s.r.o., ze dne 18.10.2018 zn.: Vyjádření 80421/422/423/S/10/18 a to:

- Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele vodovodu k vytyčení vodovodního a kanalizačního potrubí.
- Stavba bude provedena v souladu s platnou ČSN.
- V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení) vodovodního řadu nebo (přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného vodovodu a to v dostatečném časovém předstihu.
- Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu a (přípojek) požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu, a (přípojek) požadujeme provádět výkopové práce ručně.
- Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních a přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole. O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
- Veškeré poklopy na vodovodních armaturách budou uloženy do nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).
- Minimálně 14 dnů předem před zahájením prací předloží zhotovitel harmonogram postupu prací provozovateli k projednání a odsouhlasení. Bez splnění této povinnosti je nepřipustný jakýkoliv zásah do rozvodů RVS, zahájení prací. O odsouhlaseném postupu prací ve vztahu k napojení na stávající řad bude proveden zápis do stavebního deníku.
- Před zahájením prací bude po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a provozovatelem vypracován zhotovitelem závazný KZP výstavby - technologie a postup provádění pokládky, zkoušek a montážních prací vodovodu. Na základě KZP budou prováděny průběžné kontroly a zkoušky. O výsledcích kontrol budou prováděny zápisy do stavebního deníku.
- Veškeré zásahy do rozvodů RVS budou vždy oznámeny předem a konzultovány s provozovatelem.
- Zhotovitel stavby zajistí před odpojením překládaných úseků vodovodního řadu suchovod. Na suchovod budou napojeny vodovodní přípojky pro náhradní zásobování nemovitostí v úseku přeložky vodovodních řadů.
- Zprovoznění vybudovaných přeložek vodovodních řadů včetně přípojek bude možné, až po provedení a protokolárním zaznamenání: tlakové zkoušky, proplachu, desinfekcí, zkoušce funkčnosti signalizačního vodiče, rozboru vody.
- Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a (přípojek) a ohrožena tak kvalita vody.
- Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o výsledku kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové znaky a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.
- Po dokončení díla předá investor provozovateli geodetické zaměření vybudovaných RVS 1x v elektronické podobě ve formátu "DGN, DVG" na podkladu v katastrální mapě a 1x v tištěné podobě.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN, České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j.: 733794/18 ze dne 26.9.2018:

- Pro případ, že bude nezbytné přeložení sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK"), zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je stavebník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit zaměstnanci společnosti CETIN, pověřenému ochranou sítě (dále jen "POS").

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN.
- Stavebník je před započatím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce provádět.
- Stavebník je povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti na stavbě 5 dní předem. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito podmínkami odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

11. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices, s.r.o. zn.: 5001846997 ze dne 7.1.2019 a to:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) PZ, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy PZ. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré

zemní práce v (OP) budou prováděny výhradně ručním způsobem a musí být prováděny tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz PZ.

- Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) bude umístěno min. 1 m od STL PZ.

- Za přítomnosti pracovníka GridServices, s.r.o. bude provedena kontrola splnění podmínek stanovených tímto stanoviskem.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 600, TPG 702 04, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 28.08.2018, zn.: D8610-16272597 a souhlasu E.ON Česká republika, s.r.o. (ECZR) ze dne 16.11.2018 zn.: J34768-16283512 a to:

V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, bude zajištěno:

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN a VN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Pro sloupy nadzemního vedení VN a sloupové TS je minimální vzdálenost výkopů 3 metry a 2 metry pro sloupy nadzemního vedení NN.

- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (ECZR) pro jednoznačné stanovení jeho polohy.

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám.

- Po dokončení stavby a činnosti je v OP zařízení je dále zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky*
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce*
- u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m*
- u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.*

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení.

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

- Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby.

13. Ke kontrolním prohlídkám bude vodoprávní úřad přizván ve fázích:

- před záhozem kanalizačního a vodovodního potrubí
- při provádění zkoušky vodotěsnosti kanalizace
- k závěrečné kontrolní prohlídce

14. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.11.2021.

15. **Stavbu nelze užívat bez kolaudačního souhlasu.**

16. K vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu investor předloží mimo jiné následující doklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby **v kopii katastrální mapy** včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému S-JTSK
- geometrický plán ČOV
- zaměření zpevněných ploch
- doklad o výsledku zkoušky hutnění a jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace, atesty použitých směsí a certifikáty všech použitých materiálů pro výstavbu komunikace
- příslušná osvědčení o shodě použitých materiálů a výrobků na výstavbu vodovodu, kanalizace, ČOV, odpadní stoky vč. výustního objektu a zpevněných ploch v areálu ČOV
- doklad o proplachu a desinfekci všech přeložek vodovodu a prodloužení vodovodního řadu k ČOV
- laboratorní rozbor vody z přeložek vodovodu a prodloužení vodovodního řadu k ČOV
- doklady o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí, jímek, nádrží, čerpacích stanic apod.
- tlakové zkoušky přeložek vodovodu a prodloužení vodovodního řadu k ČOV
- revizní zprávy (elektro, voda)
- provozní řád ČOV
- kanalizační řád
- povolení k provozování kanalizace a ČOV
- stanoviska dotčených orgánů (KHS, HZS, MMPV – odbor dopravy, DI Policie ČR, MMPV – OŽP - orgánu ochrany ovzduší)
- doklady o povolení užívání přípojek NN k ČOV a ČS (tzn. všech stavebních objektů, které nejsou předmětem tohoto stavebního povolení)
- doklady o likvidaci odpadů
- revize hromosvodu aj.

III. Stanovuje nutnost uvedení stavby ČOV do zkušebního provozu ve smyslu § 115 odst. 2 stavebního zákona, a to po dobu 12 měsíců.

IV. Vydává povolení k nakládání s vodami pro trvalý provoz ČOV podle § 8 odst. 1, písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení vlády"), spočívající ve vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod obce Laškov (1650 EO) umístěné na pozemku parc.č. 194 v k.ú. Laškov do vod povrchových – vodního toku Šumice (Lucký potok) na místě:

Název kraje	Olomoucký kraj
Název obce	Laškov
Identifikátor katastrálního území	679208
Název katastrálního území	Laškov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	1208 v katastrálním území Laškov
Číselný identifikátor vodního toku	10194297
Název vodního toku	Šumice (Lucký potok)
Číslo hydrologického pořadí	4-12-01
Říční km vodního toku	11,165
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1121102, 564475

v množství:

průměrně:	2,5 l/s	
maximálně:	7,5 l/s	
maximálně:	9 044 m³/měs.	79 671 m³/rok

v kvalitě:

CHSK _{Cr}	„p“	75 mg/l	„m“	140 mg/l
BSK ₅		22 mg/l		30 mg/l
NL		25 mg/l		30 mg/l
N-NH ₄ ⁺	„průměr“	12 mg/l		20 mg/l (*)

Poznámka:

„p“ – přípustné hodnoty koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod (nejedná se o aritmetické průměry za kalendářní rok)

„m“ – maximální přípustné hodnoty koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

„průměr“ – hodnoty průměru koncentrace ukazatelů znečištění pro rozbor vzorků vypouštěných odpadních vod

(*) – hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C, teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12 °C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12 °C, stanovení teploty se provedou v době odběru vzorku

„CHSK_{Cr}“ – chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou

„BSK₅“ – biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace

„NL“ – nerozpuštěné látky

„N-NH₄⁺“ – amonné ionty

V. Stanový povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami pro trvalý provoz dle § 9 odst. 1 vodního zákona:

- Hodnoty „p“ koncentrací se kontrolují rozbohem vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
- Hodnoty „m“ koncentrací se kontrolují rozbohem vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
- Hodnoty „průměr“ koncentrací se kontrolují rozbohem vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
- Hodnoty „m“ koncentrací ve vypouštěných odpadních vodách jsou nepřekročitelnými hodnotami.
- Hodnoty „průměr“ jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny.
- Kvalita vypouštěných odpadních vod bude sledována na odtoku z ČOV 12 x ročně (1 x za měsíc) rozbohem vzorku typu A v rozsahu ukazatelů uvedených v tomto povolení (BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄⁺).
- Místo odběru vzorků se stanovuje v šachtě Š4 v areálu ČOV na místě o souřadnicích X: 1121086 Y: 564476.
- Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno Parschallovým žlabem s ultrazvukovou sondou na odtoku z ČOV.
- Kontrola způsobilosti měrného systému, musí být prováděna s četností maximálně 6 let. Kontrolu měrného systému mohou provádět pouze měřicí skupiny, mající autorizaci k výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou hladinou.
- Hodnoty „p“ koncentrací ve vypouštěných odpadních vodách se považují za dodržené, jestliže míra jejich překročení nepřesáhne hodnoty uvedené v příloze č. 5 nařízení vlády (tj. při odběru 12 vzorků mohou být 2x za rok překročeny)
- Výsledky rozborů vzorků odpadních vod a záznamy o množství vypouštěných odpadních vod budou evidovány v Provozní knize, která bude uložena u provozovatele čistírny odpadních vod. Součástí evidence bude i množství vypouštěného znečištění v jednotlivých

ukazatelích, dále údaje o provozu a údržbě ČOV, likvidaci kalů, čištění jímek a o případných havarijních situacích.

12. Provozovatel je povinen uchovávat výše uvedenou evidenci po dobu 5 let.
13. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby ve smyslu § 38 odst. 6 vodního zákona.
14. Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry jejich znečištění budou prostřednictvím ISPOP předávány 1 x ročně, vždy do 15. 3. kalendářního roku za předchozí rok vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
15. **Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nabývá platnosti dnem uvedení ČOV do trvalého provozu a je platné do 31.5.2029.**

VI. Vydává povolení k nakládání s vodami pro zkušební provoz podle § 8 odst. 1, písm. c) a § 38 odst. 14 vodního zákona povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových spočívající ve vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod obce Laškov (1650 EO) umístěné na pozemku parc.č. 194 v k.ú. Laškov do vodního toku Šumice (Lucký potok) na místě:

Název kraje	Olomoucký kraj
Název obce	Laškov
Identifikátor katastrálního území	679208
Název katastrálního území	Laškov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	1208 v katastrálním území Laškov
Číselný identifikátor vodního toku	10194297
Název vodního toku	Šumice (Lucký potok)
Číslo hydrologického pořadí	4-12-01
Říční km vodního toku	11,165
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1121102, 564475

v množství:

průměrně:	2,5 l/s	
maximálně:	7,5 l/s	
maximálně:	9 044 m³/měs.	79 671 m³/rok

v kvalitě:

CHSK_{Cr}	„p“	90 mg/l	„m“	140 mg/l
BSK₅		22 mg/l		30 mg/l
NL		25 mg/l		30 mg/l
N-NH₄⁺	„průměr“	12 mg/l		20 mg/l (*)

Poznámka:

„p“ – přípustné hodnoty koncentrací pro rozborů směsných vzorků vypouštěných odpadních vod (nejedná se o aritmetické průměry za kalendářní rok)

„m“ – maximální přípustné hodnoty koncentrací pro rozborů směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

„průměr“ – hodnoty průměru koncentrace ukazatelů znečištění pro rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod

(*) – hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C, teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12 °C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12 °C, stanovení teploty se provedou v době odběru vzorku

„CHSK_{Cr}“ – chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou

„BSK₅“ – biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace

„NL“ – nerozpuštěné látky

„N-NH₄⁺“ – amonné ionty

VII. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Hodnoty „p“ koncentrací se kontrolují rozbořem vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
2. Hodnoty „m“ koncentrací se kontrolují rozbořem vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
3. Hodnoty „průměr“ koncentrací se kontrolují rozbořem vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
4. Hodnoty „m“ koncentrací ve vypouštěných odpadních vodách jsou nepřekročitelnými hodnotami.
5. Hodnoty „průměr“ jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny.
6. Kvalita odpadních vod bude sledována na přítoku i odtoku z ČOV 12 x ročně (1 x za měsíc) rozbořem vzorku typu A v rozsahu ukazatelů uvedených v tomto povolení (BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄⁺).
7. Místo odběru vzorků přečištěných vod se stanovuje v šachtě Š4 v areálu ČOV na místě o souřadnicích X: 1121086 Y: 564476.
8. Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno Parschallovým žlabem s ultrazvukovou sondou na odtoku z ČOV.
9. Hodnoty „p“ koncentrací ve vypouštěných odpadních vodách se považují za dodržené, jestliže míra jejich překročení nepřesáhne hodnoty uvedené v příloze č. 5 nařízení vlády (tj. při odběru 12 vzorků mohou být 2x za rok překročeny)
10. Výsledky rozborů vzorků odpadních vod a záznamy o množství odpadních vod na nátok i výtok z ČOV budou evidovány v Provozní knize, která bude uložena u provozovatele čistírny odpadních vod. Součástí evidence bude i množství vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, dále údaje o provozu a údržbě ČOV, likvidaci kalů, čištění jímek a o případných havarijních situacích.
11. Provozovatel je povinen uchovávat výše uvedenou evidenci po dobu 5 let.
12. Odběry a rozbořky ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby ve smyslu § 39 odst. 6 vodního zákona.
13. Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry jejich znečištění budou prostřednictvím ISPOP předávány 1 x ročně, vždy do 15. 3. kalendářního roku za předchozí rok vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
14. **Povolení k vypouštění je platné po dobu zkušebního provozu ČOV.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov, IČO 65763173, Pěňčín 109, 798 57 Laškov

Odůvodnění:

Dne 21.12.2018 podal žadatel žádosti o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení §§ 2 a 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentací
- územním rozhodnutím s doložkou nabytí právní moci
- souhlasem dle § 15 odst. 2 stavebního zákona
- doklady o právu provést stavbu (doklady o vlastnictví dotčených pozemků, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků)

- závazným stanoviskem Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší ze dne 2.8.2018, č.j.: PVMU 104408/2018 40
- závazným stanoviskem Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu odpadového hospodářství ze dne 2.8.2018, č.j.: PVMU 104397/2018 40
- závazným stanoviskem Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody ze dne 26.9.2017, č.j.: PVMU 124236/2017 40
- vyjádřením orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Magistrátu města Prostějova ze dne 10.10.2017 pod č.j. PVMU 129764/2017 40
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Magistrátu města Prostějova ze dne 10.10.2017 pod č.j. PVMU 129801/2017 40
- závazným stanoviskem Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů ze dne 20.9.2017, č.j.: PVMU 121440/2017 40
- závazným stanoviskem Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy ze dne 30.1.2019, č.j.: PVMU 13705/2019 41
- rozhodnutím Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy č.j.: PVMU 163286/2017 41 ze dne 8.1.2018
- závazným stanoviskem Magistrátu města Prostějova, Odboru územního plánování a památkové péče, Oddělení územního plánování č.j.: PVMU 133914/2018 62 ze dne 11.10.2018
- vyjádřením Magistrátu města Prostějova, Odboru územního plánování a památkové péče, Oddělení památkové péče č.j.: PVMU 105474/2018 62 ze dne 7.8.2018
- závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, č.j.: KHSOC/20522/2018/PV/HOK ze dne 24.8.2017
- závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov ze dne 28.8.2018, č.j.: HSOL-4361-2/2018
- vyjádřením Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, Dopravního inspektorátu Prostějov č.j.: KRPM-93409-2/ČJ-2018-141206 ze dne 31.7.2018
- vyjádřením Lesů České republiky, s.p., Správy toků – oblast povodí Moravy ze dne 5.9.2018, č.j.: LCR957/004702/2018
- vyjádřením INSTA CZ, s.r.o. zn.: Vyjádření 80421/422/423/S/10/18 ze dne 18.10.2018
- vyjádřením Vodovodu Pomoraví, svazku obcí ze dne 30.10.2018
- stanoviskem Povodí Moravy, s.p. ze dne 29.11.2018, zn.: PM-34665/2018/5203/Ko
- vyjádřením Moravské vodárenské, a.s., zn.: PRO/B/184-9730/18/Vych ze dne 31.7.2018
- vyjádřením Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Středisko údržby Jih ze dne 3.12.2018 pod zn. SSOK-JH 22408/2018 7.12.8/S5
- vyjádřením CETIN, České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j.: 733794/18 ze dne 26.9.2018
- smlouvou o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2018/00183
- stanoviskem GridServices, s.r.o. ze dne 7.1.2019 zn. 5001846997
- smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících číslo smlouvy: 4000215983
- vyjádřením E.ON Servisní, s.r.o. zn.: D8610-16272597 ze dne 28.8.2018
- souhlasem se stavbou E.ON Česká republika, s.r.o. zn.: J34768-16283512 ze dne 16.11.2018
- vyjádřením Státního pozemkového úřadu zn.: SPU371210/2018 ze dne 16.8.2018
- závazným stanoviskem Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany ČR, odboru ochrany územních zájmů ze dne 14.9.2017 sp.zn.: 77526/2017-8201-OÚZ-BR
- sdělením Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 30.10.2017, č.j.: KUOK 106363/2017
- geometrickým plánem pro rozdělení pozemku parc. č. 660/3 v k.ú. Laškov
- Plnou mocí

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 11.3.2019 v 10:00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 242 na odboru životního prostředí, ulice Školní 4, Prostějov. Zároveň upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol pod č.j. PVMU 36620/2019 40. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení doručoval vodoprávní úřad písemnosti v řízení v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu doručoval jednotlivě. Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.

Projektovou dokumentaci stavby "Obec Laškov – ČOV a stoková síť" v říjnu 2018 vypracovala PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25023829 a autorizoval Ing. Pavel Kocůr, MBA, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005638, zakázka č. 17-T027.

K záměru stavby vydal Městský úřad Kostelec na Hané, Stavební úřad územní rozhodnutí pod č.j.: KoNH 4081/2017, Spis.zn.: KnH-3261/2017/Su dne 18.12.2017 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j.: KoNH 2690/2018, Spis.zn.: KnH-2503/2018/Su dne 16.8.2018.

K oznámení o zahájení stavebního řízení Vodoprávní úřad obdržel dne 13.2.2019 vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i. ze dne 11.2.2019, zn.: ARÚB/749/19 DS.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení shledal, že předložená projektová dokumentace včetně všech doložených dokladů poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Lze předpokládat, že realizací záměru a vypouštěním přečištěných odpadních vod z ČOV nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Žadatel s žádostí o vydání stavebního povolení předložil doklady o právu provést stavbu na dotčených pozemcích (doklady o vlastnictví, souhlasy vlastníků dotčených pozemků vyznačené na situačních plánech, příp. smlouvy s vlastníky pozemků).

Podmínky a požadavky dotčených orgánů, vlastníků a provozovatelů sítě technického vybavení a ostatních dotčených subjektů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Žadatel požádal o povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod Laškov do vodního toku Šumice na pozemku na pozemku parc. č. 194 v k.ú. Laškov. Na tomto pozemku bude umístěna ČOV. K vypouštění odpadních vod do vod povrchových do vodního toku však bude docházet v místě umístění výpustního objektu. Proto vodoprávní úřad stanovil místo vypouštění na pozemku parc. č. 1208 v k.ú. Laškov.

Dále požádal o vypouštění odpadních vod v kvalitě:

CHSK _{Cr}	„p“	90 mg/l	„m“	140 mg/l	7,17 t/rok
BSK ₅		22 mg/l		30 mg/l	1,75 t/rok
NL		25 mg/l		30 mg/l	1,99 t/rok

Dle § 5 odst. 4 nařízení vlády vodoprávní úřad stanoví emisní limity pro vypouštění odpadních vod tak, aby byly zohledněny hodnoty vypočtené kombinovaným přístupem, nejvýše však do

hodnot, které jsou při použití čistícího zařízení využívajícího nejlepší dostupnou technologii podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení v místních přírodních a provozních podmínkách dosažitelné. V příloze č. 7 jsou pro kategorii ČOV 500 – 2000 EO s technologií nízko zatěžované aktivace se stabilní nitrifikací, uvedeny následující hodnoty:

CHSK _{Cr}	„p“ 75 mg/l	„m“ 140 mg/l
BSK ₅	22 mg/l	30 mg/l
NL	25 mg/l	30 mg/l
N-NH ₄ ⁺	12 mg/l	20 mg/l

Při jednání žadatel odůvodnil požadavek vyšší hodnoty „p“ CHSK_{Cr} 90 mg/l obavami, že v průběhu najíždění provozu ČOV nebude vzhledem k nekázní některých uživatelů schopen dodržet hodnotu „p“ 75 mg/l požadovanou vyhláškou. Neuvedení hodnot N-NH₄⁺ bylo pouhým opomenutím (ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. jsou uvedeny).

Dle § 38 odst. 14 může vodoprávní úřad povolit ve výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu, zejména při uvádění čistírny odpadních vod do provozu a při zkušebním provozu, vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené nařízením vlády. Při jednání bylo domluveno, že vyšší hodnota „p“ CHSK_{Cr} 90 mg/l bude povolena jen po dobu zkušebního provozu.

Po uvedení ČOV do trvalého provozu je žadatel povinen dodržovat všechny hodnoty dle nařízení vlády. Toto povolení bylo vydáno na dobu do 31.5.2029. V průběhu platnosti povolení je možné požádat vodoprávní úřad o jeho změnu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci stavebního řízení - (dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu - vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena):

Ing. František Jelínek, nar. 8.11.1956, Rožňavská 1, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, Mgr. Barbora Kubištová, nar. 30.7.1989, U reálky 4, 779 00 Olomouc 9, Mgr. Tomáš Jelínek, nar. 4.11.1986, Schweitzerova 99, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., nar. 31.10.1962, Voskovcova 6, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, JUDr. Zdeňka Šindelářová, nar. 29.8.1957, Dvorek 8, 798 57 Laškov, Mgr. Petr Václavík, nar. 15.11.1969, Wolkerova 30, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, Jitka Václavíková, nar. 28.9.1972, Wolkerova 30, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, Milan Matějka, nar. 30.8.1951, Dvořákova 3, 796 01 Prostějov 1, Olga Matějková, nar. 8.10.1954, Dvořákova 3, 796 01 Prostějov 1, Pavel Bulva, nar. 17.11.1974, Dvorek 18, 798 57 Laškov, Hana Zapletalová, nar. 29.8.1972, Přestavky 51, 783 57 Tršice, Ladislav Kovář, nar. 18.4.1950, Na okraji 26, Krasice, 796 04 Prostějov 4, Jaroslav Koudelák, nar. 27.7.1953, Bohuslavice 56, 798 56 Bohuslavice u Konice, Irena Továrková, nar. 23.7.1962, Zikova 13, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, Zdeňka Knoblochová, nar. 15.9.1981, Laškov 102, 798 57 Laškov, Jaromír Malý, nar. 4.8.1949, Uničovská 90, 785 01 Šternberk 1, Miloslava Malá, nar. 4.11.1946, Uničovská 90, 785 01 Šternberk 1, Jiří Sláma, nar. 26.11.1990, Cholina 3, 783 22 Cholina, Vítězslav Bílý, nar. 22.4.1952, Laškov 97, 798 57 Laškov, Alena Bilá, nar. 15.11.1956, Laškov 97, 798 57 Laškov, Ing. Rostislav Vychodil, nar. 20.3.1959, Werichova 29, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, Mgr. Iva Vychodilová, nar. 29.12.1964, Werichova 29, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, Obec Laškov, IČO 00288411, Laškov 1, 798 57 Laškov, Marek Chromec, nar. 18.6.1976, Pěňčín 113, 798 57 Laškov, Milan Blahušek, nar. 2.5.1967, Laškov 46, 798 57 Laškov, Lenka Blahušková, nar. 20.6.1977, Pod Cihelnou 712, 798 52 Konice, Miroslav Matoušek, nar. 1.1.1950, Laškov 43, 798 57 Laškov, Marie Matoušková, nar. 13.11.1953, Laškov 43, 798 57 Laškov, Obec Pěňčín, Pěňčín 109, 798 57 Laškov, Ing. Miloslav Burget, nar. 17.5.1958, Drozdovice 1a, 796 01 Prostějov 1, Římskokatolická

farnost Laškov, IČO 47920513, Laškov 22, 798 57 Laškov, František Blahušek, nar. 9.9.1960, Laškov 120, 798 57 Laškov, Jana Hanosová, nar. 8.11.1961, Štefánikova 6, Kateřinky, 747 05 Opava 5, Jan Kadlec, nar. 10.9.1981, Laškov 119, 798 57 Laškov, Jiří Popelka, nar. 5.10.1980, Laškov 118, 798 57 Laškov, Marie Korčáková, nar. 11.3.1952, Laškov 82, 798 57 Laškov, Božena Miková, nar. 12.5.1953, Pěňčín 162, 798 57 Laškov, Josef Vala, nar. 7.1.1958, Laškov 64, 798 57 Laškov, Alena Fišrová, nar. 31.8.1960, Olšany u Prostějova 269, 798 14 Olšany u Prostějova, Dagmar Hrabovská, nar. 23.7.1952, Zimmlerova 35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, Ing. Milan Kubiček, nar. 23.4.1955, Olšany u Prostějova 22, 798 14 Olšany u Prostějova, UNIAGRIS Pěňčín, a.s., IČO 47904879, Pěňčín 285, 798 57 Laškov, Marie Řezníčková, nar. 4.5.1944, Bohuslavice 73, 798 56 Bohuslavice u Konice, Vlastimila Hartlová, nar. 17.9.1947, Laškov 56, 798 57 Laškov, Dagmar Vybíralová, nar. 14.2.1953, Laškov 109, 798 57 Laškov, Vladimír Vybíral, nar. 26.12.1950, Laškov 109, 798 57 Laškov, Josef Komárek, nar. 16.8.1979, Kandia 10, 798 57 Laškov, Martina Komárková, nar. 2.8.1984, Kandia 10, 798 57 Laškov, Monika Goldová, nar. 30.6.1984, Rohle 31, 789 74 Rohle, Martin Urban, nar. 5.1.1978, Kandia 2, 798 57 Laškov, Eliška Urbanová, nar. 6.12.1979, Kandia 2, 798 57 Laškov, Sylva Kvapilová, nar. 15.8.1959, Žilinská 26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, Antonín Gabrlík, nar. 23.4.1960, Kandia 21, 798 57 Laškov, Leopold Beisl, nar. 25.5.1948, I. P. Pavlova 93, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, Anna Beislová, nar. 23.10.1947, I. P. Pavlova 93, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, Marie Dedková, nar. 23.8.1975, Kandia 19, 798 57 Laškov, Luděk Pospíšil, nar. 11.5.1979, Kandia 59, 798 57 Laškov, Bohumil Sloupský, nar. 14.7.1958, Kandia 47, 798 57 Laškov, Ladislav Sloupský, nar. 18.3.1964, Kandia 48, 798 57 Laškov, Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, Ing. Zdeněk Vykydal, nar. 25.2.1964, Přemyslovice 362, 798 51 Přemyslovice, Jiří Grulich, nar. 22.2.1994, Štarnov 2, Přemyslovice, 798 52 Konice, Lucie Grulichová, nar. 15.11.1989, Přemyslovice 460, 798 51 Přemyslovice, Ladislav Smékal, nar. 18.9.1953, Dvorek 38, 798 57 Laškov, Petr Hlaváček, nar. 12.4.1988, Laškov 141, 798 57 Laškov, Tereza Hlaváčková, nar. 7.10.1994, Laškov 141, 798 57 Laškov, Mgr. Václav Vévoda, nar. 3.8.1976, Přemyslovice 371, 798 51 Přemyslovice, Mgr. Leona Králová, nar. 1.11.1973, Smržov 127, 503 03 Smiřice, Marek Svojanovský, nar. 26.12.1981, Dvorek 16, 798 57 Laškov, Jindřich Kovář, nar. 13.10.1956, Dvorek 7, 798 57 Laškov, Ing. Jan Rogožan, nar. 4.7.1940, Dvorek 15, 798 57 Laškov, Ivo Hanák, nar. 26.4.1949, Dvorek 31, 798 57 Laškov, Ing. arch. Stanislav Žerava, nar. 24.10.1952, Járy da Cimrmána 10, Neředín, 779 00 Olomouc 9, MUDr. Kateřina Žeravová, nar. 14.4.1957, Járy da Cimrmána 10, Neředín, 779 00 Olomouc 9, Ing. Josef Vyroubal, nar. 24.10.1950, Laškov 81, 798 57 Laškov, Dagmar Vyroubalová, nar. 12.4.1951, Laškov 81, 798 57 Laškov, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, INSTA CZ s.r.o., IČO 25374311, Jeremenkova 42, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČO 47921129, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 6, 130 00 Praha 3-Žižkov, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 6, 370 01 České Budějovice 1, E.ON Česká republika, s.r.o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, Mgr. Martin Rutka, nar. 2.10.1981, Čajkovského 12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na pozemcích parc. č. st. 1, 2, 4, 6, 711, 7/2, 7/3, 811, 8/2, 911, 9/2, 13, 14, 1711, 17/2, 18, 21, 22, 27/2, 28, 29, 3011, 31, 3411, 34/2, 35, 3611, 3/2, 37/2, 38, 4011, 40/2, 4111, 41/2, 44, 45, 4711, 4811, 48/2, 51, 5111, 52/2, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 6611, 66/2, 66/3, 66/4, 6711, 67/2, 6811, 68/2, 69/1, 70, 72/2, 73, 74/1, 74/2, 79, 8111, 81/2, 8211, 83, 84, 86/2, 86/3, 87, 8911, 90, 94, 95, 96, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 106/1, 106/2, 11011, 111, 11411, 114/2, 114/3, 116, 118/1, 118/2, 118/3, 119,

120/2, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133/1, 133/2, 134, 135, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 152/2, 155, 157/1, 158, 159/2, 160, 162, 166, 169/1, 171, 172, 174, 177, 178, 180, 181/1, 181/2, 184, 185, 186, 188, 190, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205/1, 205/2, 205/3, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 223, 224, 225, 233, 234, 235, 237, 239, 251, 253, 254, 255, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261, 265, 302, 303, 304, 315, 317, 321, 336 vše v katastrálním území Laškov

parc. č. 1/2, 1/3, 5, 12, 21, 241/1, 27, 31, 32/1, 32/2, 35, 36, 42, 44, 45/6, 45/6, 47/2, 59, 60, 61, 62, 66/2, 70, 71, 72/7, 72/32, 72/48, 72/72, 861/1, 93/2, 96/3, 96/5, 100/3, 107/2, 171/1, 171/28, 171/37, 171/66, 171/77, 181/5, 205/1, 205/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 209/4, 219/1, 219/3, 222/1, 222/2, 386/1, 386/2, 386/3, 386/4, 391/1, 391/2, 404, 407/1, 407/2, 408/4, 409/3, 410/1, 410/6, 410/8, 411/1, 412, 428/8, 428/10, 428/11, 428/24, 428/85, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 525/1, 525/2, 525/3, 525/6, 525/7, 525/8, 532/1, 532/22, 532/30, 532/32, 532/33, 532/34, 532/39, 532/41, 532/42, 532/43, 532/44, 532/45, 532/47, 533/1, 533/2, 533/7, 533/13, 533/14, 533/16, 533/17, 533/18, 533/21, 533/26, 533/27, 533/29, 533/30, 533/35, 533/36, 534/15, 534/16, 535/2, 536/1, 537/2, 538, 551/4, 560, 561, 562, 563/1, 563/2, 563/3, 563/4, 563/5, 563/6, 568, 581/1, 581/2, 585/1, 585/5, 585/6, 660/11, 660/12, 660/13, 660/15, 668/1, 668/3, 668/4, 668/5, 668/6, 668/7, 669/2, 669/3, 670/1, 670/2, 671/2, 672/3, 681/72, 681/79, 681/80, 682/4, 682/7, 684, 685/7, 687, 688/3, 688/4, 688/5, 688/6, 690, 692, 693, 694, 695, 698, 702/1, 702/2, 704, 710/3, 710/16, 710/17, 710/20, 710/22, 710/27, 710/29, 710/30, 710/31, 710/32, 710/33, 710/34, 710/35, 710/37, 711, 714/1, 714/2, 715/2, 715/4, 716/5, 718/1, 718/8, 719/11, 731, 735/14, 738/1, 738/2, 739/1, 741, 742/1, 742/2, 742/5, 745/3, 745/4, 749/1, 749/3, 752/3, 753/2, 753/14, 753/5, 754/1, 754/2, 755, 757/1, 759/3, 759/4, 759/5, 759/8, 761, 801, 807/1, 807/2, 809/2, 811/1, 882, 883, 884, 885, 888/1, 888/5, 888/7, 888/9, 889/5, 889/14, 894/1, 894/2, 895/5, 895/6, 897/2, 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/5, 899/10, 899/11, 939/1, 941/1, 942, 944, 951, 952, 956, 957, 958/1, 960, 961, 965, 966, 969/1, 969/2, 969/3, 971, 972/1, 972/2, 973/2, 975, 979, 986/1, 986/2, 986/3, 986/4, 987, 987/1, 989/1, 989/2, 995/10, 995/11, 996/11, 996/12, 1000/4, 1000/5, 1000/7, 1005, 1072/1, 1072/2, 1074/3, 1075/1, 1075/5, 1077/1, 1077/5, 1077/6, 1078/2, 1079/4, 1080/5, 1080/6, 1150/4, 1159, 1164/2, 1164/3, 1164/4, 1166/2, 1170, 1174, 1175/1, 1176, 1185, 1188/1, 1188/2, 1190, 1195, 1196/2, 1196/3, 1196/4, 1197/2, 1200/1, 1202/1, 1202/3, 1202/14, 1202/6, 1202/8, 1239, 1351, 1356, 1357, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1373, 1376 vše v katastrálním území Laškov.

Účastníci řízení ve věci vydání povolení k nakládání s vodami - další dotčené osoby (dle § 15 odst. 4 a 5 vodního zákona v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Laškov, Obec Laškov, IČO 00288411, Laškov 1, 798 57 Laškov, Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním učiněným u Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout

výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkoví stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Laškov vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je:

pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí a pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Mgr. Jindra Teterová, referent odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Otisk úředního razítka

Mgr. Jindra Teterová, v.r.
referent odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 21. 03. 2019

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:



Správní poplatek:

Od placení správního poplatku je podle sazebníku části I. položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích osvobozeno vydání stavebního povolení v případě veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace stavby,
- štítek „Stavba povolena“.